

# 昭和 15 年 6 月 ( 22 卷 6 号 )( 地方通信 )

《 22 卷 5 号 | 22 卷 7 号 》

[http://library.jsce.or.jp/Image\\_DB/mag/dokai/pdf/22-06-0134.pdf](http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/22-06-0134.pdf)

## 東北地方

### 青森県下の自動車路の全通

十和田湖への表玄関、東北本線古間木から十和田鉄道三本木駅經由湖畔休屋に至る自動車道路が 5 月 12 日に全通。湖畔の旅館に登山者が殺到。

### 岩手県林道の助成奏功す

15 年度の林道網開削計画の第一期計画に基づき 1 町歩当たり平均 450 石以上の森林に対し林道を敷設する計画。従来のように各町村にまんべんなく行なうのではなく、優良な森林に対し集中的に開設する計画。総工費 18 万 7920 円。

### 山形県庄内の加茂隧道拡張竣工を告ぐ

加茂港と鶴岡市を結ぶ県道加茂線の加茂隧道拡張工事が竣工。22 日竣工式。

## 関東地方

### 茨城県下園部大橋開通式の挙行

@東茨城郡小川町。園部川に架橋中の園部大橋が完成、5 月 14 日竣工式。総工費 1 万 5000 円、延長 24m 幅 5.5m。

### 群馬県下道路改良工事竣工す

県道富山野沢線、内山峠の改修工事の進捗報告。

### 群馬県下桐生市の拡張舗装施工

都市計画道路・錦町通りの拡張舗装工事の土地買収が終わり、5 月 27 日から着工へ。14 年度から 3 力年継続、延長 528m 幅 18m、総工費 31 万円。19 卷 6 号に同市の都市計画道路計画あり。

### 千葉県下の魔の坂改修工事進捗す

海上郡豊岡村、八木市内の県道千葉銚子線の『魔の坂』改修工事について。人手不足により完成が危ぶまれたが、地元村に義務的出勤を求めて継続中。最急勾配 1/8 ~ 1/10 が 1/20 へ緩和される。

### 千葉県下国道六号線の改良工事の着手

松戸町・土浦町間の国道 6 号線改良工事は松戸側から施工することに決定し、松戸町公会堂に東京土木出張所常総国道改良事務所が置かれ、内務技手根上九一氏が着任。

## 北陸地方

### 福井県林道三十ヶ所の開設改良の施工

県下の林道建設計画について。総工費 30 万円余り。森林の大きさや将来の便を基準として改良路線を選んできたが、時局下に差し当たり必要なパルプ用材の切り出し、木炭増産に直接役立つ個所を第一条件とすることに。

## 東山地方

### 岐阜県関町の街路改良

関町の本町通り(県道岐阜富山線)の拡張舗装工事、昨年第一期工事に続き、本年度から第二期工事へ。越美南線の踏切付近は県主張の平面交差案に決まる。

## 東海地方

### 愛知県産業道路の大改修

昭和2年から28カ年計画で実施中の道路改良計画(国道3路線30里、府県道356路線)の進捗。この時点で豊橋福江間、名古屋犬山間が完成、豊橋本郷線、蒲郡観光道路なども改良工事中。

## 近畿地方

### 滋賀県道路網の整備

34万5000円余りにのぼる道路改良事業が実施されることに。大津市尾花川湖岸道路の新設、近江新宮山手参道と市辺駅から八日市町境にわたる道路の改修などを予定。その他予定路線の詳細あり。

## 中国地方

### 島根県下縦横に張る林道網の敷設着工

林道開設事業に35万円の予算。増産の関係地域に限定し、距離制限を撤廃して集中的に集材する計画。

### 広島県下難所を避けて新県道完成

広島県道庄原福山線、深安郡千田村地内から福山市三吉町に至る3421mが完成、22日から一般に公開。備後の箱根と呼ばれた難所・大峠の嶮を避けるもので昭和12年9月起工。なお「備後の箱根」という表現は深安郡広瀬村の姫谷峠にもされている(14巻5号)。

## 四国地方

### 高知県々道改良舗装工事施行近づく

高知県の本年度府県道改良工事・舗装工事について。

## 台湾地方

### 台湾台南市の明粧を施こしたる道路の姿

市内道路95万3099平方メートルのうち44万990平方メートルが舗装済み。本年度には予算13万1487円が計上される。舗装予定路線一覧。